



- A:
- obsypka z kruszywa
 - zabezpieczenie mech. polistyren ekstrudowany gr. 5 cm
 - izolacja przeciwwodna grubowarstwowa min. 0,3 mm
 - tynk wodoszczelny kat. II
 - mur z cegły zbrojony co drugą spoinę gr. 12 cm
 - tynk wodoszczelny kat. II
 - glazura

- B:
- grunt rodziny
 - podsypka z piasku gr. 10 cm
 - chudy beton B-10 gr. 10 cm
 - izolacja grubowarstwowa gr. min. 0,3 mm
 - podłoże betonowe beton B-15 szczelny
 - gres



Szczegóły konstrukcyjne 1:20

Proinstal s.c. ZP-UB 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 25			
Inwestor	Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3, Panieńczyzna, 21-002 Jastków	Faza	PB
Temat	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Sieprawkach, gm. Jastków	Data	10.2015 r.
Tytuł rys.	Szczegóły konstrukcyjne	Skala	1:20
Proj. bud.	inż. Eugeniusz Józefczuk upr. bud. 573/Lb/77	Podpis	B-7
Sprawdził	mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08	Podpis	