

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia sali spotkań w budynku Świetlicy we wsi Sługocin

ADRES INWESTYCJI: Sługocin 34, 21-008 Sługocin

NAZWA INWESTORA: Gmina Jastków

ADRES INWESTORA: 21-002 Jastków  
ul. Chmielowa 3

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Bogusława Reszka

DATA OPRACOWANIA: 2023-08-21

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-08-21

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR-W 3 0301-02 analogia	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		1 * 1 * 0,4 + 1 * 0,5 * 0,4	m3	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>
2	KNNR 1 0320-04 z.o.2.11.4. 9911-03 analogia	Ręczne zasypywanie pozostawionych wnek piachem z zagęszczanie mechanicznym, - podsypka pod chudy beton (posadzka)	m3		
		6,02 * 13,43 * 0,3	m3	24,255	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,255</b>
3	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m3		
		6,02 * 13,43 * 0,10	m3	8,085	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,085</b>
4	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej na posadzce	m2		
		6,02 * 13,43	m2	80,849	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,849</b>
5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne poziome z płyt styropianowych gr 10cm ( materiał powierzony) na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		6,02 * 13,43	m2	80,849	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,849</b>
6	NNRNKB 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		6,02 * 13,43	m2	80,849	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,849</b>
7	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 4	m2		
		6,02 * 13,43	m2	80,849	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,849</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		6,02 * 13,43	m2	80,849	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,849</b>
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gresowych ( płytki inwestora), układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.4	m2	80,849	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,849</b>
10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wysokości 10cm ( płytki inwestora)	m		
		6,02 * 2 + 13,43 * 2	m	38,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,900</b>
11	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie starej farby 40%	m2		
		poz.12 * 0,4	m2	57,589	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,589</b>
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		6,02 * 3,66 * 2 + 13,43 * 3,66 * 2 + 0,65 * 2 * 3,66 + 1,42 * 0,22 * 2 + 1,91 * 4	m2	155,397	
		-1,42 * 1,91 * 2	m2	-5,424	
		-1 * 2 * 3	m2	-6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>143,973</b>
13	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m2	143,973	
				RAZEM	143,973
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		6,02 * 3,66 * 2 + 13,43 * 3,66 * 2 + 0,65 * 2 * 3,66 + 1,42 * 0,22 * 2 + 1,91 * 4	m2	155,397	
		-1,42 * 1,91 * 2	m2	-5,424	
		-1 * 2 * 3	m2	-6,000	
				RAZEM	143,973
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami zmywalną- starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.13	m2	143,973	
				RAZEM	143,973
16	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		6,02 * 13,43 - 1,4 * 0,6	m2	80,009	
				RAZEM	80,009
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.16	m2	80,009	
				RAZEM	80,009
18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.11	m2	57,589	
				RAZEM	57,589
19	kalk. własna	Montaż schodów strychowych z zabudową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-02 1017-02 analogia	Demontaż drzwi wewnętrznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 2-02 1017-02 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wraz z ościeżnicą regulowaną	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 5-08 0511-14	demontaż i montaż opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
23	KSNR 5 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod kinkiety i gniazdka	wyp.		
		18	wyp.	18,000	
				RAZEM	18,000
24	KNR-W 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych, jedno biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych podwójnych z uziemieniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe - kinkiety	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
27	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		(6,02 + 7) * 6	m	78,120	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,43 * 6	m	80,580	
		13,43 + 6,02 * 2 + 13,43 + 6,02 + 2	m	46,920	
				RAZEM	<b>205,620</b>
28	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.27	m	205,620	
				RAZEM	<b>205,620</b>
29	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		poz.27 * 1,1	m	226,182	
				RAZEM	<b>226,182</b>
30	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301/B10	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
31	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301/C16	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
32	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>