
ZAMIENNY PRZEDMIAR ROBÓT-CPV 45261000-4

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ
POWLEKANĄ
ADRES INWESTYCJI : GMINA JASTKÓW
INWESTOR : GMINA JASTKÓW
ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW PANIEŃSZCZYŻNA UL.CHMIELOWA 3
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr PIOTR DYGUS
DATA OPRACOWANIA : październik 2015

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MAREK KASPRZAK-ŁUGÓW 20			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²		
d.1.1	0430-05	11.40*4.10*2+7.90*2.20	m ²	110.860	
				RAZEM	110.860
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04	7.35	m	7.350	
				RAZEM	7.350
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06	2.50*2	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie	m ²		
d.1.1	0609-01	10.50*5.85	m ²	61.425	
				RAZEM	61.425
1.2		POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU			
5	KNNR-W 3	Wymiana krokwi zwykłych do 50 %	m ² poł.		
d.1.2	0501-05	poz.1	m ² poł.	110.860	
				RAZEM	110.860
6	KNR 2-02	Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
d.1.2	0616-01	poz.4	m ²	61.425	
	analogia			RAZEM	61.425
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.2	0613-03	poz.4	m ²	61.425	
				RAZEM	61.425
8	KNR 2-02	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na poddaszu	m ²		
d.1.2	1110-04	poz.4	m ²	61.425	
				RAZEM	61.425
9	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym	m ²		
d.1.2	0735-07	0.38*4*0.60	m ²	0.912	
				RAZEM	0.912
10	KNR 2-02	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.1.2	0219-05	0.48*0.48	m ²	0.230	
				RAZEM	0.230
11	NNRNKB 202	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łatami 25x50 mm	m ²		
d.1.2	0421-01	poz.1	m ²	110.860	
				RAZEM	110.860
12	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI	m ²		
d.1.2	0535-03	poz.1	m ²	110.860	
				RAZEM	110.860
13	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiorzy dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI	m		
d.1.2	0539-01	11.400	m	11.400	
				RAZEM	11.400
14	KNR K-05	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI	m ²		
d.1.2	0103-01	poz.1	m ²	110.860	
				RAZEM	110.860
15	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm	m ²		
d.1.2	0410-03	11.00*0.30*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
16	KNR 2-02	Lakierowanie podsufitki	m ²		
d.1.2	1111-08	poz.15	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
17	KNR-W 2-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.1.2	0522-02	11.40*2	m	22.800	
				RAZEM	22.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynno- wych - okapów poz.17	m m	22.800	
				RAZEM	22.800
19 d.1.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych poz.17	m m	22.800	
				RAZEM	22.800
20 d.1.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych 4.00*4+2.20*2	m m	20.400	
				RAZEM	20.400
21 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer.w roz- winięciu ponad 25 cm 0.38*4*1.25*0.35+0.35*0.35*4	m ² m ²	1.155	
				RAZEM	1.155
22 d.1.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.50*2+2.50	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
2		KOSOWSKA LIDIA-PIOTRAWIN 33			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
23 d.2.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 9.75*3.95*2	m ² m ²	77.025	
				RAZEM	77.025
24 d.2.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie 8.05*3.55*2	m ² m ²	57.155	
				RAZEM	57.155
2.2		POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU			
25 d.2.2	KNNR-W 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % poz.23	m ² poł. m ² poł.	77.025	
				RAZEM	77.025
26 d.2.2	KNNR-W 3 0501-06	Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew 77.025*0.5	m ² poł. m ² poł.	38.513	
				RAZEM	38.513
27 d.2.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.24	m ² m ²	57.155	
				RAZEM	57.155
28 d.2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15 cm, poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa poz.24	m ² m ²	57.155	
				RAZEM	57.155
29 d.2.2	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na poddaszu poz.24	m ² m ²	57.155	
				RAZEM	57.155
30 d.2.2	KNR 4-01 0310-01	Przmurowanie komina z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.51*0.51*0.60	m ³ m ³	0.156	
				RAZEM	0.156
31 d.2.2	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na komi- nie ponad dachem spadzistym 0.51*4*0.60	m ² m ²	1.224	
				RAZEM	1.224
32 d.2.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm 0.61*0.61	m ² m ²	0.372	
				RAZEM	0.372
33 d.2.2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych ła- tami 25x50 mm poz.23	m ² m ²	77.025	
				RAZEM	77.025
34 d.2.2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach-błacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.23	m ² m ²	77.025	
				RAZEM	77.025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiory dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 9.75	m m	9.750	
				RAZEM	9.750
36 d.2.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.23	m ² m ²	77.025	
				RAZEM	77.025
37 d.2.2	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm 9.75*0.30*2	m ² m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
38 d.2.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie podsufitki poz.37	m ² m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
39 d.2.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 9.75*2	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
40 d.2.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz.39	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
41 d.2.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych poz.39	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
42 d.2.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych 3.95*4	m m	15.800	
				RAZEM	15.800
43 d.2.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.51*4*1.25*0.35+0.35*0.35*4	m ² m ²	1.383	
				RAZEM	1.383
44 d.2.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.50*2	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
3		ZAWADA MACIEJ-PŁOUSZOWICE KOLONIA 117			
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
45 d.3.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 11.20*10.20*1.16+2.05*2.55*2	m ² m ²	142.973	
				RAZEM	142.973
46 d.3.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.20*2+11.20*2+2.55*2	m m	47.900	
				RAZEM	47.900
47 d.3.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.70*4+3.80*2+4.00	m m	30.400	
				RAZEM	30.400
48 d.3.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie 10.00*11.00	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
3.2		POKRYCIE DACHU			
49 d.3.2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łątami 25x50 mm 11.20*10.20*1.16+2.05*2.55*2	m ² m ²	142.973	
				RAZEM	142.973
50 d.3.2	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach-błacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 11.20*10.20*1.16+2.05*2.55*2	m ² m ²	142.973	
				RAZEM	142.973
51 d.3.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiory dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 5.45	m m	5.450	
				RAZEM	5.450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.3.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 142.973	m ² m ²	 142.973	
				RAZEM	142.973
53 d.3.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.46	m m	 47.900	
				RAZEM	47.900
54 d.3.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.47	m m	 30.400	
				RAZEM	30.400
55 d.3.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz.46	m m	 47.900	
				RAZEM	47.900
56 d.3.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.48	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
57 d.3.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.48	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
4		SZYMANEK LESZEK-TOMASZOWICE 48			
4.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
58 d.4.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm (3.35+2.40+3.50)*10.70	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975
59 d.4.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.70*2	m m	 21.400	
				RAZEM	21.400
60 d.4.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.10*3	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
4.2		POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU			
61 d.4.2	KNNR-W 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % poz.58	m ² poł. m ² poł.	 98.975	
				RAZEM	98.975
62 d.4.2	KNR 4-01 0310-01	Przmurowanie komina z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.51*0.51*0.60	m ³ m ³	 0.156	
				RAZEM	0.156
63 d.4.2	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym 0.51*4*0.60	m ² m ²	 1.224	
				RAZEM	1.224
64 d.4.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm 0.61*0.61	m ² m ²	 0.372	
				RAZEM	0.372
65 d.4.2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łatami 25x50 mm poz.58	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975
66 d.4.2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.58	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975
67 d.4.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsior dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 10.70	m m	 10.700	
				RAZEM	10.700
68 d.4.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.58	m ² m ²	 98.975	
				RAZEM	98.975

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.4.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 10.70*2	m m	 21.400	
				RAZEM	21.400
70 d.4.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.10*3	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
71 d.4.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz.69	m m	 21.400	
				RAZEM	21.400
72 d.4.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż barier śniegowych poz.69	m m	 21.400	
				RAZEM	21.400
73 d.4.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż osłon bocznych (3.35+2.40+3.50)*2	m m	 18.500	
				RAZEM	18.500
74 d.4.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.51*4*0.35+0.35*0.35*4	m ² m ²	 1.204	
				RAZEM	1.204
5		OŹDZIŃSKA DANUTA-TOMASZOWICE 65			
5.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
75 d.5.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 8.60*2.50*2+4.15*2.40	m ² m ²	 52.960	
				RAZEM	52.960
76 d.5.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4.15	m m	 4.150	
				RAZEM	4.150
77 d.5.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie 8.20*3.80	m ² m ²	 31.160	
				RAZEM	31.160
5.2		POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU			
78 d.5.2	KNNR-W 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % poz.75	m ² poł. m ² poł.	 52.960	
				RAZEM	52.960
79 d.5.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.77	m ² m ²	 31.160	
				RAZEM	31.160
80 d.5.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.77	m ² m ²	 31.160	
				RAZEM	31.160
81 d.5.2	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na poddaszu poz.77	m ² m ²	 31.160	
				RAZEM	31.160
82 d.5.2	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym 0.38*4*0.60	m ² m ²	 0.912	
				RAZEM	0.912
83 d.5.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm 0.48*0.48	m ² m ²	 0.230	
				RAZEM	0.230
84 d.5.2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łatami 25x50 mm poz.75	m ² m ²	 52.960	
				RAZEM	52.960
85 d.5.2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana dachówkową na łatach-błacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.75	m ² m ²	 52.960	
				RAZEM	52.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.5.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsior dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 8.60	m m	8.600	
				RAZEM	8.600
87 d.5.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 52.96	m ² m ²	52.960	
				RAZEM	52.960
88 d.5.2	KNR 4-01 0410-03	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 19 mm 8.60*0.30*2	m ² m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
89 d.5.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie podsufitki poz.88	m ² m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
90 d.5.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 8.60*2	m m	17.200	
				RAZEM	17.200
91 d.5.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz.90	m m	17.200	
				RAZEM	17.200
92 d.5.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych poz.90	m m	17.200	
				RAZEM	17.200
93 d.5.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych 2.80*4+2.50*2	m m	16.200	
				RAZEM	16.200
94 d.5.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.38*4*1.25*0.35+0.35*0.35*4	m ² m ²	1.155	
				RAZEM	1.155
95 d.5.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.50*3	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
6		BARSZCZ ANETA-TOMASZOWICE KOLONIA 106			
6.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
96 d.6.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie deskowania dachu z desek na styk 10.90*5.00*2	m ² m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
97 d.6.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie 7.60*10.50	m ² m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
98 d.6.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek na styk 8.60*2.41*2	m ² m ²	41.452	
				RAZEM	41.452
6.2		POKRYCIE DACHU			
99 d.6.2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łatami 25x50 mm poz.96	m ² m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
100 d.6.2	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.96	m ² m ²	109.000	
				RAZEM	109.000
101 d.6.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsior dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 10.9	m m	10.900	
				RAZEM	10.900
102 d.6.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.96	m ² m ²	109.000	
				RAZEM	109.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.6.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 10.90*2	m m	21.800	
				RAZEM	21.800
104 d.6.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.00*2	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
105 d.6.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż pasów nadrynnowych - okapów poz.103	m m	21.800	
				RAZEM	21.800
106 d.6.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż barier śniegowych poz.103	m m	21.800	
				RAZEM	21.800
107 d.6.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekana - montaż osłon bocznych 5.00*4	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
108 d.6.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.97	m ² m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
109 d.6.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.97	m ² m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
110 d.6.2	KNR 4-01 0410-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm 10.90*0.40*2+5.00*0.20*4	m ² m ²	12.720	
				RAZEM	12.720
111 d.6.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie podsufitki poz.110	m ² m ²	12.720	
				RAZEM	12.720
7		BEATA SOCHA-TOMASZOWICE KOLONIA 7			
7.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
112 d.7.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 11.00*5.15*2	m ² m ²	113.300	
				RAZEM	113.300
113 d.7.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-szczyty budynku 4.25*2.70*0.5*2*2	m ² m ²	22.950	
				RAZEM	22.950
114 d.7.1	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej na stropie 10.60*4.00*2	m ² m ²	84.800	
				RAZEM	84.800
7.2		POKRYCIE I WZMOCNIENIE KONSTR.DACHU			
115 d.7.2	KNNR-W 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % 11.00*5.15	m ² poł. m ² poł.	56.650	
				RAZEM	56.650
116 d.7.2	KNR 2-22 0601-02	Ścianki drewniane szczytowe poddasza obite jednostronnie deskami grubości 19 mm struganymi poz.113	m ² m ²	22.950	
				RAZEM	22.950
117 d.7.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroizolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa poz.114	m ² m ²	84.800	
				RAZEM	84.800
118 d.7.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15 cm, poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.114	m ² m ²	84.800	
				RAZEM	84.800
119 d.7.2	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na poddaszu poz.114	m ² m ²	84.800	
				RAZEM	84.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120 d.7.2	KNR 4-01 0310-01	Nadmurowanie komina z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.51*0.51*0.60	m ³ m ³	 0.156	
				RAZEM	0.156
121 d.7.2	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem spadzistym 0.51*4*0.60	m ² m ²	 1.224	
				RAZEM	1.224
122 d.7.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywa komina o średniej grubości 7 cm 0.61*0.61	m ² m ²	 0.372	
				RAZEM	0.372
123 d.7.2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych łatami 25x50 mm poz.112	m ² m ²	 113.300	
				RAZEM	113.300
124 d.7.2	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach-blacha dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.112	m ² m ²	 113.300	
				RAZEM	113.300
124' d.7.2	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów - gąsiory dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI 11.00	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
125 d.7.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-folia dostarczana przez URZĄD MARSZAŁKOWSKI poz.123	m ² m ²	 113.300	
				RAZEM	113.300
126 d.7.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynna dachowa półokrągła o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 11.00*2	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
127 d.7.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 11.00*2	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
128 d.7.2	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 11.00*2	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
129 d.7.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych 5.04*2*2	m m	 20.160	
				RAZEM	20.160
130 d.7.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie komina z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (0.51+0.51*1.19*2)*0.35+0.35*0.35*2	m ² m ²	 0.848	
				RAZEM	0.848
131 d.7.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rura spustowa okrągła o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 3.50*2	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000