

PRZEDMIAR

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 519 w miejscowości Panieńszczyzna na długości 260 m (od granicy działki Nr ewid. 53/1 i 53/4 do końca drogi wew. ozn. Nr ewid. 332).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 519 w miejscowości Panieńszczyzna na długości 260 m (od granicy działki Nr ewid. 53/1 i 53/4 do końca drogi wew. ozn. Nr ewid. 332).					
1		Roboty pomiarowe.			
1	KNNR 1 d.1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.26	km		
			km	0.26	
				RAZEM	0.26
2		Roboty ziemne.			
2	KNNR 1 d.2 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 30.00+20.00	m ³		
			m ³	50.00	
				RAZEM	50.00
3	KNNR 1 d.2 0406-0201	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 0,6 m ³ z bezpośrednim przetrzaniem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. III-IV 42.00	m ³		
			m ³	42.00	
				RAZEM	42.00
4	KNNR 1 d.2 0311-01	Formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowładowczymi, grunt kat. I-II - grunt z dokopu 10.00	m ³		
			m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
3		Podbudowa			
5	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, pod warstwy konstrukcyjne 1.4*260.00	m ²		
			m ²	364.00	
				RAZEM	364.00
6	KNNR 6 d.3 0111-0201	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - z betoniarki. 1.4*260.00	m ²		
			m ²	364.00	
				RAZEM	364.00
4		Krawężniki, obrzeża.			
7	KNNR 6 d.4 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 260.00+260.00+1.5+1.5 obrzeże pomiędzy pochylnią dla wózków a schodami 48.25+34.00+58.25+1.5+1.5	m		
			m	523.00	
			m	143.50	
				RAZEM	666.50
8	KNNR 6 d.4 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (opornik dla stopni schodów) 31*1.50	m		
			m	46.50	
				RAZEM	46.50
5		Nawierzchnie.			
9	KNNR 6 d.5 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem 174.24	m ²		
			m ²	174.24	
				RAZEM	174.24
10	KNNR 6 d.5 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce grysowej z wypełnieniem spoin piaskiem Uwaga (Kostka brukowa Zamawiającego do ceny wykonania należy doliczyć transport kostki brukowej z odległości 7 km) 190.00	m ²		
			m ²	190.00	
				RAZEM	190.00
6		Roboty wykończeniowe			
11	KNNR 6 d.6 0701-03	Poręcz ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur fi 60 mm i fi 38 mm oraz słupkami z rur fi 60 mm <projektowane ogrodzenie U-12a typ lubelski> 260.00	m		
			m	260.00	
				RAZEM	260.00
12	KNNR 1 d.6 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 260.00*0.5*2	m ²		
			m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
13	KNNR-W 2-01 d.6 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 260.00*0.5*2*0.1	m ³		
			m ³	26.00	
				RAZEM	26.00