

PRZEDMIAR ROBÓT

7. OZNAKOWANIE		
1	<i>KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm</i>	11,00 szt
2	<i>KNNR 6 0705-030-050 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne, linie segregacyjne i krawędziowe, przerywane malowane mechanicznie</i>	38,01 m2
3	<i>KNNR 6 0705-020-050 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane mechanicznie</i>	401,78 m2
4	<i>KNNR 6 0705-070 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne, strzałki i inne symbole malowane ręcznie</i>	13,41 m2
5	<i>KNR 0-25 0403-04 Czyszczenie hydrościenne nieaktualnego oznakowania poziomego</i>	271,60 m2