

**Przedmiar robót****Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce oznaczonej Nr ewid. 153 w miejscowości Moszna na odcinku od km 0+005 do km 0+845 - 840 m**

| Lp.                                  | Podstawa stawki lub wyceny | Opis pozycji  | Jm             | Ilość |
|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------|-------|
| <b>Roboty ziemne</b>                 |                            |   |                |       |
| 1                                    | D-02.01.01.12.01           | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 1 km  | m <sup>3</sup> | 100   |
| 2                                    | D-02.01.01.13.01           | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość 2-5 km   | m <sup>2</sup> | 100   |
| 3                                    | D-02.03.01.12.01           | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 1 km  | m <sup>2</sup> | 50    |
| <b>Odwodnienie korpusu drogowego</b> |                            |   |                |       |
| 4                                    | D-03.01.01.12.01           | Ułożenie przepustów pod korona drogi, rury o średnicy 80 cm - żelbetowe, klasa obc. A na ławie z betonu C8/10 o gr. 30 cm (2x1,00m.el.proste),(2x1,65m-el.skośne) | m              | 5,3   |
| <b>Podbudowy</b>                     |                            |   |                |       |
| 5                                    | D-04.01.01.13.01           | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość 15 cm (z odwozem gruntu na odl. 5km)                    | m <sup>2</sup> | 1680  |
| 6                                    | D-04.05.01.22.03           | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, gr. 15 cm o wytrzymałości Rm=5 MPa  | m <sup>2</sup> | 1680  |
| 7                                    | D-04.04.02.23.01           | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm   | m <sup>2</sup> | 4032  |
| <b>NAWIERZCHNIE</b>                  |                            |   |                |       |
| 8                                    | D-05.03.05.11.01           | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca AC 11W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm   | m <sup>2</sup> | 3864  |
| 9                                    | D-05.03.05.21.03           | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8S, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm  | m <sup>2</sup> | 3780  |
| <b>Roboty wykończeniowe</b>          |                            |   |                |       |
| 10                                   | D-06.01.01.15.01           | Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach Kat. I-III  | m <sup>2</sup> | 1260  |