

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOMASZOWICACH  
ADRES INWESTYCJI : GMINA JASTKÓW; 21-002 JASTKÓW, UL. CHMIELOWA 3  
INWESTOR : GMINA JASTKÓW  
ADRES INWESTORA : 21-002 JASTKÓW, UL. CHMIELOWA 3  
BRANŻA : ZIELEŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : IWONA BRANKIEWICZ  
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRACE PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>1 PRACE PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0102-03</b>	600	m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
2	<b>KNR 2-21</b>	Odmladzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.		
d.1	<b>0104-06</b>	15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	<b>KNR 2-21</b>	Wykopanie drzew starszych nie wymag. uprzed. zab. agrotech. przy śr. bryły korzeniowej do 1.2 m w celu przesadzenia (kat.gruntu IV)	szt.		
d.1	<b>0106-04</b>	16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	<b>KNR 2-21</b>	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.51-1.00 m w celu przesadzenia	szt.		
d.1	<b>0105-05</b>	34	szt.	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
5	<b>KNR 2-21</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0101-01</b>	30	m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>2 PRACE AGROTECHNICZNE</b>					
6	<b>KNR 2-21</b>	Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu III	ha		
d.2	<b>0207-02</b>	0.06	ha	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
7	<b>KNR 2-21</b>	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III	ha		
d.2	<b>0207-04</b>	0.06	ha	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
8	<b>KNR 2-21</b>	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III	ha		
d.2	<b>0207-07</b>	0.06	ha	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
9	<b>KNR 2-21</b>	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim	ha		
d.2	<b>0215-01</b>	0.06	ha	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
10	<b>KNR 2-21</b>	Ręczne zdjęcie darni z transportem taczkami	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0217-01</b> <b>analogia</b>	7.5	m <sup>3</sup>	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
<b>3 ZIELEŃ</b>					
11	<b>KNR 2-21</b>	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - WG TABELI DOBORU GATUNKOWEGO	szt.		
d.3	<b>0302-05</b>	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	<b>KNR 2-21</b>	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m - WG TABELI DOBORU GATUNKOWEGO	szt.		
d.3	<b>0323-01</b>	166	szt.	166.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.000</b>
13	<b>KNR 2-21</b>	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
d.3	<b>0302-04</b>	340	szt.	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
14	<b>KNR 2-21</b>	Sadzenie pnączy form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
d.3	<b>0302-04 - ANALOGIA</b>	60	szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
15	<b>KNR 2-21</b>	Sadzenie krzewinek form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
d.3	<b>0302-04 - ANALOGIA</b>	81	szt.	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
16	<b>KNR 2-21</b>	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0414-02</b>	24.5	m <sup>2</sup>	24.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
17	<b>KNR 2-21</b>	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi	szt.		
d.3	<b>0414-08</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		680	szt.	680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
18	<b>KNR 2-21</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0401-02</b>	150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>