

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOMASZOWICACH
ADRES INWESTYCJI : GMINA JASTKÓW; 21-002 JASTKÓW, UL. CHMIEŁOWA 3
INWESTOR : GMINA JASTKÓW
BRANŻA : ZIELEŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Iwona Brankiewicz
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2017 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2017 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TOMASZOWICACH			
1.1		PRACE PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
d.1.1		0.06	ha	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNR-W 2-01 0110-03 analogia	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1.1		10	mp	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 1 0103-04	Ścinanie piłą mechaniczną drzew	szt.		
d.1.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
d.1.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
d.1.1		2	mp	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-21 0701-04 analogia	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych (sanitarnych, korygujących, prześwietlających, technicznych)	szt.		
d.1.1		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNP 01 1236-02.01 analogia	Przesadzenie drzew przesadzarką - wykopanie dołu w gruncie kat.I-II	szt.		
d.1.1		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNP 01 1236-02.02 analogia	Przesadzenie drzew przesadzarką - wykopanie drzewa w gruncie kat.I-II	szt.		
d.1.1		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNP 01 1236-02.03 analogia	Przesadzenie drzew przesadzarką - posadzenie drzewa w gruncie kat.III (ustawienie w dole)	szt.		
d.1.1		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNP 01 1236-02.04 analogia	Przesadzenie drzew przesadzarką - ręczne obsypanie bryły korzeniowej w gruncie kat.III	szt.		
d.1.1		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
d.1.1		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
1.2		ZIELEŃ			
12	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.1.2		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-21 0322-04 analogia	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
d.1.2		166	szt.	166.000	
				RAZEM	166.000
14	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
d.1.2		340	szt.	340.000	
				RAZEM	340.000
15	KNR 2-21 0304-04 analogia	Sadzenie krzewów liściast.form naturaln.na skarp.o nach.do 1:2 w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawa dołów śr./głęb. 0.3 m	szt.		
d.1.2		728	szt.	728.000	
				RAZEM	728.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.2	KNR 2-21 0414-09 analogia	Sadzenie pnączy w doły o średnicy 0,3 m z całkowitą zaprawą dołów 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
17 d.1.2	KNR 2-21 0301-04 analogia	Sadzenie krzewinek w doły o średnicy 0,2 m z całkowitą zaprawą dołów 1845	szt. szt.	 1 845.000	
				RAZEM	1 845.000
18 d.1.2	KNR 2-21 0414-04 analogia	Sadzenie roślin bylinowych - średnio w ilości 12 szt/m2 8.2	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
19 d.1.2	KNR 2-21 0414-08	Sadzenie roślin cebulowych 680	szt. szt.	 680.000	
				RAZEM	680.000
20 d.1.2	KNR 2-21 0405-04 analogia	Zakładanie trawników parkowych z nawożeniem i odchwaszczeniem 0.015	ha ha	 0.015	
				RAZEM	0.015

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 413.7038		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	azofoska	t	0.0075		
2.	drzewa liściaste form naturalnych	szt	6.3000		
3.	krzewy liściaste	szt	357.0000		
4.	krzewy liściaste na skarpach	szt	764.4000		
5.	krzewinki	szt	1 937.2500		
6.	krzewy iglaste	szt	174.3000		
7.	nasiona traw	kg	2.7000		
8.	byliny	szt	98.4000		
9.	rośliny cebulkowe	szt	714.0000		
10.	pnącza	szt	63.0000		
11.	Woda z rurociągów	m ³	13.2800		
12.	Woda z rurociągów	m ³	24.1872		
13.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	79.3000		
14.	torf ogrodniczy	t	4.0800		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka 0.60 m3	m-g	1.2500		
2.	Walec stat.ciąg.ogum.6-10t	m-g	0.0540		
3.	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	m-g	1.3500		
4.	Brona talerzowa	m-g	0.0492		
5.	Ciągnik kołowy 37kW (1)	m-g	4.3560		
6.	Ciągnik kołowy 63kW (1)	m-g	4.0000		
7.	Przyczepa skrzyniowa 3.5t	m-g	9.1040		
8.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	3.6000		
RAZEM					

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	PRACE PORZADKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1.2	ZIELEŃ				
1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SZKO- LE PODSTAWOWEJ W TOMASZOWICACH				
	RAZEM netto				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie: