

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|-----|----------------------------|---|----|-------|
| | Kosztorys | Włączenie drogi gminnej nr 106021L do drogi powiatowej | | |
| 1 | Element | ROBOTY ZIEMNE | | |
| 1.1 | KNNR 1/201/7 (1) | STWIOR: D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II Wyliczenie ilości robót: tabela robót ziemnych 3,14*6,00*0,25 4,710000 RAZEM: 4,710000 | m3 | 4,71 |
| 1.2 | KNNR 1/208/2 (2) | STWIOR: D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t Wyliczenie ilości robót: tabela robót ziemnych 3,14*6,00*0,25 4,710000 RAZEM: 4,710000 | m3 | 4,71 |
| 2 | Element | ROBOTY DROGOWE - DROGA | | |
| 2.1 | KNNR 6/403/3 | STWIOR: D-08.01.01 Krawężniki betonowe Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Wyliczenie ilości robót: Rys. nr2 3,14*6,00 18,840000 Zagospodarowanie terenu RAZEM: 18,840000 | m | 18,84 |
| 2.2 | KNNR 6/108/2 (2) | STWIOR: D-05.03.05b Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg.WT-1 i WT-2 z 2015r. Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t Wyliczenie ilości robót: Tabela wyrównań (5,00*5,50+2*0,215*6,0*6,0)*0,075 3,223500 RAZEM: 3,223500 | l | 3,22 |
| 2.3 | KNNR 6/309/2 (2) | STWIOR: D-05.03.05a Warstwa ścierna wg.WT-1 i WT-2 z 2015r. Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t Wyliczenie ilości robót: Rys. nr2 5,00*5,50+2*0,215*6,0*6,0 42,980000 Zagospodarowanie terenu RAZEM: 42,980000 | m2 | 42,98 |
| 3 | Element | ROBOTY DROGOWE - POBOCZE UTWARDZONE | | |
| 3.1 | KNNR 6/204/3 | STWIOR: D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego 31,5-63mm, po uwalowaniu 25 cm Wyliczenie ilości robót: Rys nr 2 3,14*6,00 18,840000 zagospodarowanie terenu RAZEM: 18,840000 | m2 | 18,84 |
| 4 | Element | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 4.1 | KNNR 1/507/1 | STWIOR: D-06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm Wyliczenie ilości robót: Tabela humusowania 3,14*6,00 18,840000 RAZEM: 18,840000 | m2 | 18,84 |

Włączenie drogi gminnej nr 106021L do drogi powiatowej